



PRZEKRÓJ A-A



SKOCZNIA W DAL



- 1

 - obrzeże betonowe 8x30 cm
 - podsypka cem.-piask. 1:3 gr. 3cm
 - ława betonowa C12/15 cm
 - podsypka piaskowa 10 cm
- 2


 - kostka betonowa gr. 8 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- 3



 - poliuretan przepuszczalny
 - warstwa wyrównawcza gr. 5cm
 - kruszywo kamienne, frakcja 0-6mm
 - warstwa nośna gr. 10cm
 - kruszywo łamane, frakcja 5-30mm
 - istn. naw. asfaltowa do likwidacji 5cm
 - istn. podbudowa
- 4

 - poliuretan przepuszczalny
 - warstwa wyrównawcza gr. 5cm
 - kruszywo kamienne, frakcja 0-6mm
 - warstwa nośna gr. 15cm
 - kruszywo łamane, frakcja 5-30mm
 - zagęszczona podsypka piaskowa 10cm
 - grunt rodzimy
- 5

 - piasek 0 - 2 mm gr. 30 cm
 - grunt rodzimy

PRZEKRÓJ B-B



ARCHIprojekt Włodzimierz Banaś ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87				 2/23 PL Nr ser. 03055743287	
Inwestor:	GMINA MIEJSKA LEGNICA, PLAC SŁOWIAŃSKI 8, 59-220 LEGNICA			Nr arch:	04/14
Obiekt:	Przebudowa kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy			Stadium:	P.B.
Adres:	59-220 Legnica Al. Rzeczypospolitej 129, dz., nr 35/2, obręb Nowe Osiedle			Data:	V.2014
Rysunek:	PRZEKROJE			Skala:	1:20
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Opracowujący branży arch.:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specj. architektonicznej		2
Asystent branży arch.:	Janusz Wróblewski				