

BIURO USŁUG  
GEODEZYJNYCH I WYMIAROWYCH  
"GEODEZJA" s.c.  
59-220 Legnica, ul. J. Libera 5  
NIP 691-10-08-423, tel. 862 71 51 5

**M. G. G. G.**  
BIOLOGICZNE  
mgr inż. Andrzej Ostrowski  
GEODEZJA s.c.  
tel. 86 219 153, kom. 0502 258 119

Mapa zawiera granice zgodnie z operatem ewidencji gruntów.  
Mapa aktualna na dzień: 18.02.2015  
W zakresie opracowania nie wykluza się istnienia sieci  
nie zgłoszonych do inwentaryzacji oraz nie ustalano słabości.  
Identyfikator zamówienia GK.6640.69.2015

Uwzględniono projektowane uzbrojenia

Nr.....  
18.02.2015  
data podpis


LEGENDA:

- 1. zestaw do gry w karty i szachy – szt. 1
- 2. tablica informacyjna 1 szt.
- 3. ławki parkowe z oparciem – szt. 8
- 4. ławki parkowe bez oparcia – 2 szt.
- 5. kosze na śmieci – szt. 5
- 6. leżaki 4 szt.

nawierzchnia z kostki betonowej – pow. około 795m2

PRZĘKRÓJ A-A

kostka betonowa typ HOLLAND kolor szary	8 cm
podsyпка piaskowo – cementowa	3 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego niesortowanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5	20 cm
wzmocnione podłoże Rm=2,5MPa – kruszywo stabilizowane cementem	15 cm
podłoże gruntowe G4 doprowadzone do Ev2>=30MPa	



obrzeże betonowe 8x30 cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4 5cm
ława z oporem – beton B15

OBIEKT	TEREN REKREACYJNY PRZY ULICY WIERZYŃSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO I PIŁSUDSKIEGO W SASIEDZTWIE SP20		
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
OBIEKT/ ADRES	TEREN MIĘDZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO, WIERZYŃSKIEGO PIŁSUDSKIEGO DZ. NR 1544/5 OB. PIEKARY OSIEDLE		
PROJEKTOWAŁ	arch. Gabriela Zajac-Kowalczyk upr. nr 67/94/Lw		
OPRACOWAŁ	arch. Emilia Grotowska		
NAZWA RYS.	PRZEBIEG ŚCIEŻEK skala 1:500	Data: 03.2015r Nr Rys.: 2/A	
WSZELKIE PRAWA ZAŚRZĘŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.			