

URZĄD MIASTA

59-220 LEGNICA

Plac Słowiański 8

IM.RZP. 271.5.27.2015

Legnica, 14.01.2016r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy – Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy budowy Zbiorczej Drogi Południowej na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do al. Rzeczypospolitej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z budową mostu na rzece Kaczawie”

W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz pkt 26 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań **wraz z odpowiedziami**:

Odpowiedzi ponumerowano narastająco – patrz odpowiedzi na zapytania pismo IM.RZP.271.5.27.2015 z dnia 30.12.2015r. – opublikowane na stronie Zamawiającego www.um.bip.legnica.eu w dniu 30.12.2015r., odpowiedzi na zapytania pismo IM.RZP.271.5.27.2015 z dnia 07.01.2016r. – opublikowane na stronie Zamawiającego www.um.bip.legnica.eu w dniu 07.01.2016r. i zapytania pismo IM.RZP.271.5.27.2015 z dnia 08.01.2016r. – opublikowane na stronie Zamawiającego www.um.bip.legnica.eu w dniu 08.01.2016r.

Pytanie 177:

Zamawiający wymaga w dokumentacji przetargowej zastosowania na kanalizacji deszczowej rur i kształtek SN12 SDR34 SLW60. Z uwagi na istnienie kilku metod badawczych czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, prosimy Zamawiającego o podanie według jakiej metody ma być przeprowadzone takie badanie ?

Pytanie 178:

Zamawiający wymaga zastosowania studni betonowych, prosimy o określenie jakie parametry muszą posiadać przejścia do w/w studni tj. szczelność, sztywność obwodową, SDR, jakie uszczelki oraz czy muszą posiadać przeguby kulowe w celu lepszej kompensacji naprężeń?

Pytanie 179:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie systemu z PP litych wg. normy 1852 o parametrach wytrzymałościowych nie gorszych niż dla PVC-U SN 12 litych?

Pytanie 180:

Prosimy Zamawiającego o określenie z jakiego materiału oraz o jakich parametrach technicznych należy zastosować wpusty uliczne o średnicy DN500 ?

Pytanie 181:

Czy Zamawiający będzie wymagał kamerownia na wykonanej kanalizacji i czy w związku z tym rury muszą być znakowane od środka ?

Pytanie 182:

Ze względu na brak informacji w dokumentacji projektowej o sztywności obwodowej studzienek z tworzywa sztucznego na przyłączach, prosimy Zamawiającego o określenie jaką sztywność obwodową mają posiadać studzienki DN 600, oraz czy Zamawiający będzie wymagał zastosowanie studzienek DN 600 z takie samego materiału jak zastosowany system rur i kształtek ?

Pytanie 183:

W PFU w pkt 1.1.4.6 oraz decyzji ZRID z późniejszymi zmianami nie wymienia się rozbiórki istniejących obiektów budowlanych takich jak budynki i istniejącego mosty no0raz kładki np. kładka dla pieszych. Czy do obowiązków wykonawcy należy wystąpienie o zmianę decyzji ZRID w tym zakresie, czyli opracowanie projektu rozbiórki?

Pytanie 184:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozwiązań konstrukcyjnych obiektów inżynierskich?

Pytanie 185:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę grubości nawierzchni zarówno na drodze jak i obiektach inżynierskich?

Pytanie 186:

W udostępnionym przez Zamawiającego materiale znajduje się pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 28.10.2011. Wpisane w pozwoleniu parametry obiektu MD-2 (długość całkowita i szerokość) są inne niż te które znajdują się w Projekcie Budowlanym stanowiącym załącznik do wydania decyzji ZRID. Czy w związku z tym pozwolenie wodnoprawne jest ważne?

Pytanie 187:

Dla inwestycji wydana została w dniu 19 marca 2009 roku decyzja, której ważność kończy się po 6 latach. Przedmiotowa decyzja nie obejmowała swoim zakresem obecnie wskazanej lokalizacji zbiorników retencyjnych. W świetle obowiązującego prawa konieczne jest uzyskanie nowej decyzji DUS, dla całości inwestycji z uwzględnieniem nowego obszaru zajętości i oddziaływania

Pytanie 188:

W udostępnionym pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 28.10.2011 jest klauzula „że jest ono ważne tylko w okresie 3 lat od daty wydania dla wszystkich urządzeń wodnych. W związku powyższym pozwolenie wodnoprawne jest nieważne.

Pytanie 189:

W udostępnionym przez Zamawiającego materiale znajduje się pozwolenie wodnoprawne wydane w dniu 28.10.2011. Wpisane w pozwoleniu światło poziome obiektów o konstrukcji podane na poziomie fundamentu. Zgodnie z Dz. U.2000.63.753- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie:

„Długość mostu powinna wynikać z warunku minimalnego światła mostu, zapewniającego swobodę przepływu miarodajnego, bez spowodowania nadmiernego spiętrzenia wody w cieku - wywołującego dodatkowe zagrożenia i nieuzasadnione ekonomicznie szkody – oraz bez spowodowania nadmiernych rozmyć koryta cieku, z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska, o których mowa § 26”

„Światło mostu, którym mowa w ust. 1, jest to odległość między ścianami przyczółków, mierzona na poziomie miarodajnej rzędnej zwierciadła wody prostopadłe do kierunku przepływu, zmniejszona o sumę grubości filarów na tym samym poziomie. W mostach bez przyczółków z przęsłami zatopionymi w nasypie światło mostu powinno być odniesione do poziomu określonego wyżej, jako odległość między umocnionymi skarpami stożków nasypowych, odpowiednio zmniejszone o sumę grubości filarów”

Pytanie 190:

Z załączonych dokumentów wynika, że kluczowe decyzje i pozwolenia dla przedmiotowej inwestycji się przeterminowały i/lub nie obejmują swoim zakresem aktualnego przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać nowe pozwolenie wodno-prawne, nową Decyzję Środowiskową oraz nową decyzję ZRID.

Przyjmując zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i Ustawami Szczegółowymi wykonawca zobowiązany jest uzyskać komplet niezbędnych pozwoleń w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wedle obowiązujących przepisów wydanie pozwolenia wodno-prawnego to minimum 2 miesiące dla skomplikowanych inwestycji, decyzji środowiskowej to 3 miesiące, a decyzji ZRID 90 dni. Bez uwzględnienia czasu na uprawomocnienie poszczególnych decyzji same procedury administracyjne to w sumie 8 miesięcy.

W związku z powyższymi informacjami (183-190 – przypis autora) wnioskujemy o zmianę terminu uzyskania kompletu niezbędnych pozwoleń na 14 miesięcy oraz zmianę terminu złożenia oferty na to zadania o 14 dni.

Pytanie 191:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co oznacza termin płatności faktury, o którym mowa w pkt 12.2.16 Instrukcji dla Wykonawców, jeżeli wykup ma być dokonany przez Bank w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury przejściowej lub końcowej z kompletem dokumentów (zgodnie z punktem 12.2.4) oraz faktem, iż Zamawiający dopuszcza wykup wierzytelności po tym terminie.

Pytanie 192:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, w jakim terminie przy założeniu, że została dostarczona kompletna dokumentacja Zamawiający będzie w stanie zaakceptować fakturę i przesłać ją do Banku?

Pytanie 193:

Pytanie dot. ppkt 12.2.11 tiret 2:

Czy w związku ze zmianą art. 359 oraz art. 481 Kodeksu cywilnego wprowadzoną na podstawie „USTAWY z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw”, które to zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016r., Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego odsetek naliczanych za nieterminową spłatę wierzytelności na następujący:

- „w przypadku nieterminowej spłaty wierzytelności, także w sytuacji, gdy opóźnienie spłaty zostało spowodowane omyłkowym dokonaniem spłaty wierzytelności na inny rachunek, instytucja finansująca lub bank obciążą Zamawiającego odsetkami w wysokości 70% maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie”

Pytanie 194:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośrednio ponoszenia przez Zamawiającego kosztów forfaitingu wg zmiennej stopy procentowej tj. zapłatę zgodnie z podanym w siwz harmonogramem kwot wynikających z faktur (będących przedmiotem wykupu przez bank), a także zapłatę w okresach miesięcznych lub kwartalnych odsetek naliczonych od kwoty zadłużenia z tytułu forfaitingu wg ustalonej formuły: stawka WIBOR powiększona o marżę?

Aktualnie przewidziane w SIWZ rozwiązanie zakłada pozyskanie przez Wykonawcę finansowania opartego na stałej stopie procentowej. W tego typu projekcie(projekt budowlany), w którym nie są precyzyjnie znane terminy wystawienia i kwoty poszczególnych faktur, a tym samym trudno jest ustalić „na sztywno” terminy dyskonta faktur przez bank oraz kwoty do wypłaty (co jest niezbędnym elementem transakcji opartych o stałą stopę procentową) pozyskanie takiego finansowania jest utrudnione i potencjalnie może wpłynąć na znacząco wyższą cenę takiego finansowania. Przy stałej stopie bardzo istotnym elementem jest kwota i termin wykupu konkretnej wierzytelności (tzw. „harmonogram wykupu przejściowych wierzytelności”) Tymczasem w przypadku przedmiotowej inwestycji dotrzymanie harmonogramu wykupu przejściowych wierzytelności może być bardzo trudne o ile w ogóle wykonalne np. z powodu potrąceń lub pomniejszeń na przykład w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości jakie daje Ustawa PZP art. 142 ust 5.

Pytanie 195:

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody n ponoszenie kosztów forfaitingu wg zmiennej stopy procentowej konieczne będzie też przystąpienie przez Zamawiającego do porozumienia z bankiem regulującego sposób naliczania odsetek od zadłużenia (umowa spłaty wierzytelności).

Pytanie 196:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie na rzecz banku udzielającego finansowania w formie forfaitingu weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową lub oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Pytanie 197:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera informacji na temat umowy spłaty wierzytelności, która Zamawiający powinien podpisać z Bankiem. Kiedy i w jakiej formie Zamawiający zamierza zawrzeć taką umowę z Bankiem?

Pytanie 198:

Jakie zabezpieczenia przewiduje Zamawiający dla Banku, który wykupi wierzytelność od Wykonawcy?

Pytanie 199:

Firma zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie odwiertów geologicznych na terenie planowanej inwestycji od ul. Grabskiego do ul. Bielańskiej.

Pytanie 200:

Wg wzoru umowy § 1 pkt 4.4 należy zapewnić nadzór geologiczny, prosimy o wyjaśnienie jaki jest cel zapewnienia tego nadzoru ?

Pytanie 201:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację obiektów inżynierskich polegającą na zmianie typu ustroju nośnego i ewentualnej zmiany posadowienia wynikającej ze zmiany konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia tych zmian jako nieistotnych w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane?

Pytanie 202:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację obiektów inżynierskich w szerszym zakresie od opisanego wyżej (zmiany istotne) pod warunkiem pozyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych?

Pytanie 203:

Prosimy o wydłużenie terminu uzyskania zmiany decyzji ZRID z 8 do 12 miesięcy. Prośba podyktowana jest wyliczeniami procedur administracyjnych, których suma przekracza termin 8 miesięcy.

Pytanie 204:

Na rysunku 5.1 *Szczegóły drogowe* znajdują się schematy ścieżki rowerowej oraz chodnika w strefie konserwatorskiej. Prosimy o wskazanie zakresu (miejsca) występowania takiego rodzaju ścieżki rowerowej i chodnika (nawierzchnia z kostki kamiennej), ponieważ tego rodzaju konstrukcje nie występują na rysunku 4.1 *Przekroje typowe*, nie są zaznaczone na planach sytuacyjnych oraz brak pozycji w przedmiarze robót, które odnosiłyby się do tych nawierzchni. Ponadto prosimy o podanie ilości tych nawierzchni oraz wskazanie pozycji w Wykazie Cen, w której należy ująć koszt ich wykonania.

Pytanie 205:

Na rysunku 5.1 *Szczegóły drogowe*, na schemacie dotyczącym chodnika w strefie konserwatorskiej, część nawierzchni została zaprojektowana z płyt granitowych. Ponadto do materiałów przetargowych dołączona została specyfikacja D.08.02.03 *Chodnik z płyt kamiennych*, do której nie odwołuje się żadna pozycja przedmiarowa, a tego rodzaju konstrukcja nawierzchni nie występuje na rysunku 4.1 *Przekroje typowe*. Prosimy o wskazanie miejsc występowania takiego rodzaju nawierzchni, bądź o podanie ilości tej nawierzchni oraz o wskazanie pozycji w Wykazie Cen, w której należy ująć koszt jej wykonania.

Pytanie 206:

Na rysunku 5.1 *Szczegóły drogowe*, występuje szczegół chodnika przed przejściem dla pieszych oraz azyłu dla pieszych z nawierzchnią z płyt chodnikowych z wypukłościami. W związku z tym, że przedmiar robót nie zawiera pozycji odnoszącej się do takiej nawierzchni, prosimy o podanie zakresu/ilości nawierzchni z płyt chodnikowych z wypustkami oraz o wskazanie pozycji w Wykazie Cen, w której należy uwzględnić ww. nawierzchnię.

Pytanie 207:

W udostępnionej dokumentacji przetargowej znajduje się specyfikacja D.06.03.01a – *Pobocze gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie*, do której nie odnosi się żadna pozycja przedmiarowa. W związku z powyższym prosimy o określenie ilości i rodzaju robót niezbędnych do wykonania poboczy gruntowych, grubości warstwy kruszywa na poboczach oraz o wskazanie pozycji w Wykazie Cen, w której należy uwzględnić koszt ich wykonania.

Pytanie 208:

Dotyczy Umowy § 1. ust. 1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zamiennej – prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający nabył autorskie prawa majątkowe do pierwotnej dokumentacji i czy posiada zgodę jej autora na dokonywanie jej zmian oraz cedowanie tych uprawnień dalej na osoby trzecie?

Pytanie 209:

Dotyczy Umowy § 3 ust. 4. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia – prosimy o odpowiedź, czy jest to uprawnienie zastrzeżone wyłącznie na wypadek, gdyby z takim wnioskiem wystąpił Wykonawca?

Pytanie 210:

Dotyczy Karty Gwarancyjnej Pkt 12. Termin gwarancji jakości oraz serwisu gwarancyjnego wynosi: (10 lat) od daty końcowego bądź częściowego odbioru. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „serwisu gwarancyjnego”?

Pytanie 211:

Czy zamawiający dopuszcza modyfikacje konstrukcji nawierzchni na zgodną z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych 2014.

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Ziembkiewicz
(Zastępca Prezydenta)