


PRZEKRÓJ A-A

- UWAGI:
- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie,
 - wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem,
 - wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione,
 - w trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm,
 - w wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahę decyzję mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu,



4cm	darń naturalna z rolki
12cm	warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem
13cm	warstwa grzewcza – piasek frakcji 0–2mm
	ogrzewanie płyty boiska
15cm	warstwa odsączająca – piasek frakcji 0–2mm stabilizowany mechanicznie
	grunt rodzimy

ermis.ctb	
1 Red	0.10
2 Yellow	0.20
3 Green	0.40
4 Cyan	0.13
5 Blue	0.25
6 Magenta	0.50
7 White	0.18
8 D. Grey	0.05
9 L. Grey	0.10
10-24 obj.	
25	0.15
26-29 obj.	
30	0.18
31-42 obj.	
43	0.20
44-59 obj.	
60	0.20
61-251 obj.	
252	0.05
253	obj.
254	0.09
255	obj.

INWESTOR			
GMINA LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA			
ADRES OBIEKTU			
AI. ORŁA BIAŁEGO 59-220 LEGNICA DZIAŁKA NR 1455, OBRĘB 0010			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
		TRAWNIK PRODUCENT SP. Z O.O. TUROWO 5A/2 78-400 SZCZECINEK tel: 94 374 19 28	
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000	
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
TEMAT OPRACOWANIA			SKALA
ROZBUDOWA STADIONU im. ORŁA BIAŁEGO PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU			1:50
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TREŚĆ	PRZEKRÓJ A-A		NR RYSUNKU
DATA	16 MAJA 2016	NUMER	0 02 68
			03