

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”

Adres inwestycji : **59-220 Legnica , ul. Morelowa 54 , działka nr 437 obręb, Domki**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: **CPV- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

Nazwa i adres inwestora: **Gmina Legnica , Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica**

Właściciel nieruchomości: **Osoba fizyczna**

Autor opracowania: **Witold Baszak**

Data opracowania: **czerwiec 2017r.**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych płaskich 40x40 ułożonych w „karo”	m ²		
		Budynek mieszkalny - od strony ulicy 8.80*10.70-4.10*3.10-1.35*0.46	m ²	80.829	
		Budynek mieszkalny od strony ogrodu 8.80*5.80	m ²	51.040	
				RAZEM	131.869
2	Kalkulacja indywidualna	Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości do 10 m przy okapie od strony ogrodu	m ²		
		Budynek mieszkalny - od strony ogrodu 8.80*6.0	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
3	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt dachowych azbestowo-cementowych falistych do miejsca składowania	m ³		
		131.869*1.50*0.008	m ³	1.582	
				RAZEM	1.582
4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		131.869*1.50*0.011	t	2.176	
				RAZEM	2.176