

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”

Adres inwestycji : **59-220 Legnica , ul. Palmowa 17 , działka nr 127 obręb Domki**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: **CPV- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

Nazwa i adres inwestora: **Gmina Legnica , Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica**

Właściciel nieruchomości: **Osoba fizyczna**

Autor opracowania: **Witold Baszak**

Data opracowania: **czerwiec 2017 r.**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych	m ²		
		Budynek gospodarczy - dach 4.00*3.60	m ²	14.400	
		Budynek gospodarczy - dach 6.70*3.00	m ²	20.100	
				RAZEM	34.500
2	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt dachowych azbestowo-cementowych falistych do miejsca składowania	m ³		
		34.5*1.26*0.01+1.36*1.24*5*0.01	m ³	0.519	
				RAZEM	0.519
3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		(34.5*1.26+1.36*1.24*5)*0.0124	t	0.644	
				RAZEM	0.644