

Ogłoszenie nr 500024075-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.

Prezydent Miasta Legnicy: „Wykonanie przyłączy światłowodowych miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN – etap I – dla lokalizacji ul. Zielona 7, Palmiarnia, Stadion, w ramach zadania „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 557564-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Prezydent Miasta Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. Słowiński 8, 59220 Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 767 212 100, e-mail im@legnica.um.gov.pl, faks 767 212 115.

Adres strony internetowej (url): www.um.bip.legnica.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie przyłączy światłowodowych miejskiej sieci teleinformatycznej LEGMAN – etap I – dla lokalizacji ul. Zielona 7, Palmiarnia, Stadion, w ramach zadania „Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej LEGMAN”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IM.RZP.271.6.1.14.41.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 1.1. Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku przy ul. Zielonej 7, budynku Palmiarni i Stadionu: • roboty przygotowawczo-rozbiórkowe, • budowa rurociągu kablowego zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego, • budowa studni kablowych zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego, • wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych, • pomiar kabli światłowodowych, • odtworzenie nawierzchni. 1.2. Układanie poziomego okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Zielonej 7 i Stadionu: • przebijanie otworów w ścianach lub stropach zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego, • montaż listew

ściennych z PCV na ścianach i sufitach zgodnie z projektem przekazany przez Zamawiającego, • układanie poziomego okablowanie strukturalnego – kable światłowodowy, • montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej, • uzupełnianie tynków wewnętrznych powstałych w wyniku prowadzonych prac, • malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych, • pomiar kabli światłowodowych, • wykonanie dokumentacji powykonawczej przebiegu trasy kablowej. 1.3. Układanie poziomego okablowania strukturalnego w budynku Palmiarni: • przebijanie otworów w ścianach lub stropach zgodnie z projektem przekazany przez Zamawiającego, • montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach zgodnie z projektem przekazany przez Zamawiającego, • montaż szafy dystrybucyjnej 12U, • montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej, • uzupełnianie tynków wewnętrznych powstałych w wyniku prowadzonych prac, • malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych, • pomiar kabli światłowodowych, • wykonanie dokumentacji powykonawczej przebiegu trasy kablowej. 1.4. Montaż wyposażenia szafy dystrybucyjnej w SK-01 przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Libana. Szczegółowa specyfikacja zakresu rzeczowego zadania: 1. Budowa kanalizacji kablowej o łącznej długości trasy 295,7 m. → Inwentaryzacji i sprawdzenie drożności kanalizacji kablowej na odcinku o długości trasy 22,2 m, od istniejącej studni kablowej SKO2g/L-10 do istniejącej studni kablowej SKO2g/10 w układzie rur 4xø40+1xø110. Naniesienie jej w dokumentacji powykonawczej. → Budowa kanalizacji kablowej na odcinku o długości trasy 180 m, od nowo projektowanej studni kablowej SKO2g/NR 1 do budynku przy ul. Zielonej 7 w układzie rur 2xø40. → Budowę kanalizacji kablowej o długości trasy 20 m, od nowo projektowanej studni kablowej SKO2g/NR 1 do istniejącej studni kablowej SKO2g/6 w rurze osłonowej ø160 w układzie 5xø40 pod jezdnią ul. Powstańców Śląskich. → Budowa kanalizacji kablowej na odcinku o długości trasy 63,7 m od nowo projektowanej studni kablowej SKO2g/ NR 1 do budynku przy Palmiarni w układzie rur 2xø40. → Budowa kanalizacji kablowej na odcinku o długości trasy 32 m od istniejącej studni kablowej SKO2g/1/1 do istniejącej studni kablowej SKO2g/1/2 w układzie rur 1xø110 – przyłączy Stadionu. 2. Budowa przyłącza światłowodowego o łącznej długości trasy optycznej 2282,33 m. → Wciąganie kabla światłowodowych 16J na odcinku o długości trasy optycznej 434,5 m, od SK-01 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i J. Libana do istniejącej studni kablowej SKO2g/8. → Wciąganie kabla światłowodowego 8J do rurociągu kablowego na odcinku o długości trasy optycznej 344,2 m, od studni kablowej SKO2g/8 do budynku przy ul. Zielonej 7. → Układanie kabla światłowodowego w budynku przy ul. Zielonej 7 o długości trasy optycznej 120 m. → Wciąganie kabla światłowodowego 8J do rurociągu kablowego na odcinku o długości trasy optycznej 783,13 m, od studni kablowej SKO2g/8 do budynku Palmiarni. → Układanie kabla światłowodowego w budynku Palmiarni o długości trasy optycznej 15 m. → Wciąganie kabla światłowodowego 8J do rurociągu kablowego na odcinku o długości trasy optycznej 435,5 m, od budynku Palmiarni do Stadionu. → Układanie kabla światłowodowego w budynku Stadionu o długości trasy optycznej 150 m. → Montaż szafy teleinformatycznej 12U w budynku Palmiarni. → Spawanie kabli światłowodowych w SK-01, SKO2g/8, budynku Palmiarni, Stadionu oraz w budynku przy ul. Zielonej 7. → Montaż wyposażenia szaf teleinformatycznych SK-01, w budynku Palmiarni, Stadionu oraz w budynku przy ul. Zielonej 7. → Pomiar kabli światłowodowych. 3. Odtworzenie nawierzchni i wszelkich szkód powstałych podczas wykonania robót. Uwagi: 1) Szczegółowy wykaz prac do wykonania określony został w dołączonym do SIWZ dokumentacji projektowej. 2) Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, na którą składa się projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt odtworzenia nawierzchni, Specyfikacja Techniczna i Odbioru Robót (STWiOR) oraz uwarunkowania zawarte w SIWZ. 3) Przed wykonaniem wyceny ofertowej zaleca się dokonać wizji lokalnej na wymieniony w SIWZ i dokumentacji projektowej terenie w celu szczegółowego

sprawdzenia warunków wykonania zamówienia. 4) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na koszty realizacji zamówienia. 5) Zamawiający nie wymaga dostarczenia urządzeń aktywnych. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1. Prowadzenie dziennika budowy, w którym zawarte zostaną wszelkie istotne informacje i zdarzenie związane z realizacją budowy, m. in: dane kierownika budowy, dane inspektora nadzoru budowlanego, wprowadzenie na plac budowy, ewentualne zmiany w projekcje, potwierdzenie wykonania robót zakrytych, ewentualne uwagi inspektora nadzoru budowlanego, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i zwrocie placu budowy. 2. Wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, jeśli liczba egzemplarzy przekazanych przez zamawiającego byłaby niewystarczająca. 3. Uzgodnienia z zarządcami gruntów i obiektów, na którym będą prowadzone prace – terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunki udostępnienia obiektów na czas prowadzenia robót oraz sporządzenia odpowiednich protokołów. 4. Przygotowanie na własny koszt – jeśli zaistnieje taka konieczność – wszelkich niezbędnych dokumentów oraz pozyskanie odpowiednich umów na korzystanie w czasie budowy z pasa drogowego i ewentualnie innych terenów miejskich np. projekt zastępczej organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt będzie wymagany. 5. Zapewnienie warunków, aby prace budowlane wykonywane były zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i prowadzenie bieżącej kontroli tej zgodności. 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru na terenach i obiektach, na których prowadzone będą prace, uzyskanie oświadczeń o odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczeń (związanych z budową) ze strony zarządców tych obiektów i terenów w stosunku do wykonawcy i zamawiającego. 7. Zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru technicznego robót. 8. Przygotowanie: dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego, zawierającego w szczególności: - protokół badań i sprawdzeń, - dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów, - dokumentacji pomiarów optycznych, - Dziennika Budowy. zgodnie z § 6 pkt 17 litera c tiret 4 Projektu umowy. które po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu. zgodnie z: 1) § 1 Projektu umowy - Rozdział 3 siwz oraz 2) Dokumentacją – Rozdział 4 siwz obejmującą –obowiązująca w realizacji ww zamówienia: – Projekt budowlany przyłącza telekomunikacyjnego w budynku przy. al. Orła Białego (forma elektroniczna). – Projekt budowlany kanalizacji kablowej (dot. lokalizacji ul. Zielona 7, Palmiarnia, Stadion) (forma elektroniczna). – Projekt wykonawczy (dot. lokalizacji ul. Zielona 7, Palmiarnia, Stadion z wyłączeniem urządzeń aktywnych, modułów STF, STF+, oprogramowania) (forma elektroniczna). – STWiOR (forma elektroniczna). – Projekt odtworzenia nawierzchni dot. lokalizacji ul. Zielona 7, Palmiarnia, Stadion) (forma elektroniczna). – STWiOR – odtworzenie nawierzchni (dot. lokalizacji ul. Zielona 7, Palmiarnia, Stadion) (forma elektroniczna). – Przedmiar: - dział 28 z wyłączeniem poz: 1220 d.28.3, 1221 d.28.3 , 1242 d.28.5, 1243 d.28.5, 1252 d.28.6, 1253 d.28.6, 1254 d.28.6 oraz - dział 35.4 z wyłączeniem poz: 1577 d. 35.4, 1578 d. 35.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp, poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp. - czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy

(Dz.U. z 2016 poz. 1666 tekst jednolity): - instalacja sieci FTTx - instalatorzy sieci FTTx. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni na umowę o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231600-1

Dodatkowe kody CPV: 32562000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 113008.13

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: JAROTEL sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Warmińska 11/6

Kod pocztowy: 59-220

Miejscowość: Legnica

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 140000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztami 137738.19

Oferta z najwyższą ceną/kosztami 174906.00

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.