
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45432112-2 Kładzenie nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie pomnika tzw. "Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" z Placu Słowiańskiego i zdeponowanie go w ma-
gazynie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnego Sp. z o.o. ul.Nowodworska 60 w Legnicy
ADRES INWESTYCJI : pl. Słowiański, Legnica, działka nr 395/3 ,
INWESTOR : Gmina Legnica
ADRES INWESTORA : Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Janusz
DATA OPRACOWANIA : 22 luty 2018

Poziom cen : 4 kw. 17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22 luty 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	TZKNBK d.1 XVIm 0111-06 analogia	Demontaż figur żołnierzy z postumentu pomnika wraz z ich przeniesieniem do LPGK ul. Nowodworska - wsp. do S=0,5	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	TZKNBK d.1 XVIm 0111-14 analogia	Demontaż płyt pamiątkowych o obj.do 0.9 m3/szt. - wsp. do S=0,5	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	Kalkulacja d.1 Indywidualna analogia	Transport elementów pomnika do LPGK ul. Nowodworska	t		
		10	t	10,00	
				RAZEM	10,00
4	TZKNBK d.1 XVIm 0101-04 analogia	Demontaż okładziny ścian pomnika o obw.elem.do 6 m/m2 i grub. elem.13cm = wsp. do R,S=0,5	m ²		
		4*1,95*4,33	m ²	33,77	
				RAZEM	33,77
5	TZKNBK d.1 XVIm 0106-06 analogia	Demontaż pilastrów blokowych o obj.elem.do 0.15 m3 - współczynnik R,S=0,5	elem.		
		4+4	elem.	8,00	
				RAZEM	8,00
6	KNR 4-04 d.1 0306-03	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 100 cm	m ³		
		2,01*1,90*4,70	m ³	17,95	
				RAZEM	17,95
7	KNR 4-01 d.1 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		2,01*1,90	m ²	3,82	
				RAZEM	3,82
8	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 5 km	m ³		
		33,774*0,13	m ³	4,39	
		4*0,40*0,50*0,79+4*1,80*0,30*0,32	m ³	1,32	
		17,949	m ³	17,95	
		3,819*0,05	m ³	0,19	
				RAZEM	23,85
9	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Oplata za wysypisko	m ³		
		23,854	m ³	23,85	
				RAZEM	23,85
10	KNR 2-02 d.1 1604-01/02 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 5 m - do rozbiórki trzonu pomnika	m ²		
		2*(4,00+2,00)*5,00	m ²	60,00	
				RAZEM	60,00
2	45432112-2	Uzupełnienie nawierzchni z płyt granitowych			
11	KNR 2-02 d.2 1101-02	Podkłady betonowe	m ³		
		2,10*2,00*0,10	m ³	0,42	
				RAZEM	0,42
12	KNR 2-02 d.2 2111-01 9931-62 analogia	Posadzki pełne grubości 5 cm z elementów prostokątnych granitowych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2 ;	m ²		
		2,10*2,00	m ²	4,20	
				RAZEM	4,20
13	KNR 2-02 d.2 2111-01 9931-62	Posadzki pełne grubości do 5 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2 - wymiana uszkodzonych płyt placu na skutek robót rozbiórkowych - wsp. do R=1,5	m ²		
		12,00	m ²	12,00	
				RAZEM	12,00