LPWiK S.A.
LEGNICA
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.com.pl, www.lpwiksa.com.pl

EST/ 4011 / 224 / 2016

Legnica, dnia 2016-12-12

ZAKŁAD USŁUGOWY
Aleksander Kalarus
ul. Działkowa 78 lok.1
59-220 LEGNICA

Dotyczy: projektu przebudowy ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej.

W załączeniu przesyłamy 1 egz. pozytywnie zaopiniowanego projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i odgałęzień wodociągowych przepiętych do wodociągu Ø300 żel. w ul. Wrocławskiej - z zachowaniem następujących uwag:

1. W miejscach gdzie projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej zostały wpięte do studni istniejących lub projektowanych na wysokości powyżej 0,5 m należy zastosować kaskadę zewnętrzną.
2. Bez względu na średnicę projektowanych przyłączy wodociągowych wszystkie zasuwy posesyjne o połączeniu kołnierzowym powinny posiadać średnicę DN50 mm.
3. Na osobnym planie sytuacyjnym wykazać lokalizację likwidowanych przyłączy wodociągowych łącznie z wodociągiem o średnicy Ø150 mm żel. w ul. Wrocławskiej.

Załączniki:
1 egz. projektu przebudowy.

Otrzymują:
1. Adresat + zał.
2. EST a/a + zał.

LS

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Marek Dziopa

LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Dział Techniczny
59-220 Legnica, ul. [illegible]

Nr rejestr. UA/109/2016 ..... r.
Data 12.12.2016r. / ..... r.

Niniejszy projekt został uzgodniony pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz uwag podanych w piśmie znak:
EST/4011/224/2016, z dnia 12.12.2016r.

O rozpoczęciu robót ziemnych powiadomić tut. przedsiębiorstwo z 7 - mio dniowym wyprzedzeniem celem prowadzenia nadzoru z ramienia użytkownika sieci i przyłączy wod.-kan.

Legnica, dnia 12.12.2016r.

Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej
inż. [illegible] Szczypior
(podpis)



UWAGA:
- przykanaliki wpustów przewidziane do likwidacji należy odciąć przy wpięciu do istniejącego kanału - otwór trwale zaślepić. Rury wpustu należy zdemontować i trwale usunąć z gruntu;
- wykonanie przykanalików do spustów na koszt administratorów budynków.

Legenda:

	Proj. odgałęzienia wodociągowe
	Proj. kanalizacja sanitarna
	Proj. kanalizacja deszczowa
S...	Proj. studzienka kanalizacji sanitarnej
Si...	Istn. studzienka kanalizacji sanitarnej
Tw...	Proj. odgałęzienie na wodociągu
Ts...	Proj. odgałęzienie na kanalizacji sanitarnej
HP	Proj. hydrant nadziemny
D...	Proj. studzienka kanalizacji deszczowej
Di	Istn. studzienka kanalizacji deszczowej
wp...	Proj. wpust uliczny
Td...	Proj. odgałęzienie na kanalizacji deszczowej
Z<...	Proj. załamanie
	Istn. sieć wodociągowa do likwidacji

UWAGA:

Spadki oraz długości proj. sieci wg rys. profilu.

ZUAK
ZAKŁAD USŁUGOWY ALEKSANDER KALARUS
59-220 LEGNICA, ul. Kosmiczna 9/8
NIP 691-116-64-29 , REGON 390238707
tel. +4876 854-33-05, e-mail: aleksander.kalarus@wp.pl

Zadanie inwestycyjne:
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy

Inwestor:
Zarządca drogi-Prezydent Miasta Legnica
Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

Tytuł inwestycji:
Przebudowa ulicy Wrocławskiej od Placu Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej

Tytuł Rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Projektant	Nr. ewidencyjny uprawnień	Podpis
mgr inż. Leszek Szmagara	10/93/Lw	
Sprawdzający	**Nr. ewidencyjny uprawnień**	**Podpis**
inż. Stefan Augustyn	Kn-178/72	

Branża	Stadium projektu	Skala rysunku	Data	Numer rysunku
sanitarna	PB	1:500	X. 2016 r.	1/S

Ścieżka i nazwa pliku | Data wydruku