

---

## PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY SP19 PYTANIA

NAZWA INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego  
ADRES INWESTYCJI : Al. Rzeczypospolitej 129, 59-220 Legnica  
INWESTOR : Gmina Legnica  
ADRES INWESTORA : Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica  
BRANŻA : budowlamna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Roman Janusz  
DATA OPRACOWANIA : 2019-03-21

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-03-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0212-01 analogia	Rozbiórka parapetów zewnętrznych lastryko  <parapety zewnętrzne> $((44+57)*2,34*0,20+6*2,00*0,20+2*1,17*0,205+4*2,34*0,20+15*2,34*0,20+10*1,25*0,20)*0,04$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,46	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,46</b>
2	KNR 2-31 d.1 0801-01	Ręczne rozebranie nawierzchni wraz z elementami doświetlającymi pod wykopy dla wykonania izolacji pionowej ścian piwnic 187,00*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,50</b>
3	KNR 4-01 d.1 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 2,46+280,50*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 44,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,54</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za następne 5 km Krotność = 5 44,54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 44,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,54</b>
5	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Opłata za wysypisko 44,54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 44,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,54</b>
6	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 187,00*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,50</b>
7	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 280,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 280,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,50</b>
8	KNR 4-03 d.1 1134-01 analogia	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz z ich utylizacją  430	kpl kpl	 430,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430,00</b>