

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

***„Realizacja Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”***

Adres inwestycji : **59-220 Legnica , ul. Cisowa 17, dz. nr 368/1, obręb Czarny Dwór**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: **CPV-45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

Nazwa i adres inwestora: **Gmina Legnica , Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica**

Właściciel nieruchomości: **Osoba fizyczna**

Autor opracowania: **Witold Baszak**

Data opracowania: **wrzesień 2019 r.**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych	m ²		
		Budynek wiata- dach (5.80*3.30)*1.25	m ²	23.925	
		Budynek wiata- ściany (0.80+1.70+0.80+1.00+0.90)*1.25*1.25	m ²	8.125	
				RAZEM	32.050
2	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt azbestowo-cementowych do miejsca składowania	m ³		
		Płyty faliste z dachu i elewacji (5.80*3.30)*1.25*0.01+(0.80+1.70+0.80+1.00+0.90)*1.25*1.25*0.01	m ³	0.321	
				RAZEM	0.321
3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		Płyty faliste [(5.80*3.30)*1.25+(0.80+1.70+0.80+1.00+0.90)*1.25*1.25]*0.014	t	0.449	
				RAZEM	0.449