

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Nazwa zamówienia:*

***„Realizacja Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”***

*Adres inwestycji :* **59-220 Legnica , ul. Piątnicka, dz. nr 172/4, obręb Pawice**

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:* **CPV- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

*Nazwa i adres inwestora:* **Gmina Legnica , Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica**

*Właściciel nieruchomości:* **Gmina Legnica**

*Autor opracowania:* **Witold Baszak**

*Data opracowania:* **wrzesień 2019 r.**

**mgr Inż. WITOLD BASZAK**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. upr. 105/93/Lw

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych	m <sup>2</sup>		
		Budynek wiata- dach (9.30*4.10)*1.25	m <sup>2</sup>	47.663	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.663</b>
2	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt azbestowo-cementowych do miejsca składowania	m <sup>3</sup>		
		Płyty faliste z dachu (9.30*4.10)*1.25*0.01	m <sup>3</sup>	0.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.477</b>
3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		Płyty faliste (9.30*4.10)*1.25]*0.0125	t	0.596	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.596</b>

mgr Inż. **WITOLD BASZAK**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 nr ewid. upr. 105/93/Lw

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Nazwa zamówienia:*

**„Realizacja Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”**

*Adres inwestycji :* 59-220 Legnica , ul. Cisowa 17, dz. nr 368/1, obręb Czarny Dwór

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:* CPV-45111300-1 Roboty rozbiórkowe

*Nazwa i adres inwestora:* Gmina Legnica , Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica

*Właściciel nieruchomości:* Osoba fizyczna

*Autor opracowania:* Witold Baszak

*Data opracowania:* wrzesień 2019 r.

**mgr inż. WITOLD BASZAK**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. Upr. 136193/LX

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych	m <sup>2</sup>		
		Budynek wiata- dach (5.80*3.30)*1.25	m <sup>2</sup>	23.925	
		Budynek wiata- ściany (0.80+1.70+0.80+1.00+0.90)*1.25*1.25	m <sup>2</sup>	8.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.050</b>
2	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt azbestowo-cementowych do miejsca składowania	m <sup>3</sup>		
		Płyty faliste z dachu i elewacji (5.80*3.30)*1.25*0.01+(0.80+1.70+0.80+1.00+0.90)*1.25*1.25*0.01	m <sup>3</sup>	0.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.321</b>
3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		Płyty faliste [(5.80*3.30)*1.25+(0.80+1.70+0.80+1.00+0.90)*1.25*1.25]*0.014	t	0.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.449</b>

**mgr Inż. WITOLD BASZAK**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 nr ewid. opr. 105/93/Lw

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Nazwa zamówienia:*

***„Realizacja Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”***

*Adres inwestycji :* **59-220 Legnica , ul. Dębowa 34, dz. nr 74/3, obręb Nowe Osiedle**

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:* **CPV- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

*Nazwa i adres inwestora:* **Gmina Legnica , Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica**

*Właściciel nieruchomości:* **Osoba fizyczna**

*Autor opracowania:* **Witold Baszak**

*Data opracowania:* **wrzesień 2019 r.**

**mgr inż. WITOLD BASZAK**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. upr. 105/93/LW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt azbestowo-cementowych do miejsca składowania	m <sup>3</sup>		
		Płyty faliste składowane $1.12*1.25*(44+38+48+42+21)*0.01$	m <sup>3</sup>	2.702	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.702</b>
2	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		Płyty faliste $1.12*1.25*(44+38+48+42+21)*0.0125$	t	3.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.378</b>

mgr Inż. **WITOLD BASZAK**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 nr ewid. Ubr. 105/93/Lw

## PRZEDMIAR ROBÓT

*Nazwa zamówienia:*

***„Realizacja Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Legnica”***

*Adres inwestycji :* **59-220 Legnica , ul. Dębowa 36, dz. nr 74/4, obręb Nowe Osiedle**

*Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:* **CPV- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

*Nazwa i adres inwestora:* **Gmina Legnica , Plac Słowiański 8 , 59-220 Legnica**

*Właściciel nieruchomości:* **Osoba fizyczna**

*Autor opracowania:* **Witold Baszak**

*Data opracowania:* **wrzesień 2019 r.**

**mgr Inż. WITOLD BASZAK**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
kierowania robotami budowlanymi  
w szczególności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ewid. Inż. 105193 Lw

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt azbestowo-cementowych do miejsca składowania	m <sup>3</sup>		
		Płyty faliste składowane 1.12*1.25*27*0.01	m <sup>3</sup>	0.378	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.378</b>
2	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych	t		
		Płyty faliste 1.12*1.25*27*0.0125	t	0.473	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.473</b>

mgr inż. **WITOLD BASZAK**  
 Urządzenia budowlane do projektowania  
 kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 nr ewid. dor. 105/93/Lw



# PRZEDMIAR ROBÓT

*Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnica”*

*Adres inwestycji:* 59-220 Legnica, ul. Smokowicka 20,  
działka nr 17, obręb Smokowice

*Nazwa i adres inwestora:* Gmina Legnica,  
59-220 Legnica,  
Pl. Słowiański 8

*Autor opracowania:* Jerzy Paczyński

*Data opracowania:* 09.07.2020 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>59-220 Legnica, ul. Smokowicka 20</b>					
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych falistych	m <sup>2</sup>		
	251.00		m <sup>2</sup>	251.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>251.000</b>
2	Kalkulacja indywidualna	Transport płyt azbestowo-cementowych falistych do miejsca składowania	m <sup>3</sup>		
	2.00		m <sup>3</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych falistych	t		
	3.01		t	3.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.010</b>

DYREKTOR


  
Mariusz Hawryluk