

---

## PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH -kolizje

NAZWA INWESTYCJI : Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami kablowymi n/n 0,4 kV w budowanej ul. Szarych szeregów, Batalionu Zośka i Pileckiego w Legnicy  
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica , ul. Szarych Szeregów, Batalionu Zośka i ul. Pileckiego  
INWESTOR : Gmina Legnica z siedzibą w Legnicy  
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica , Pl. Słowiański 8  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Krynicki  
DATA OPRACOWANIA : 10.2013

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami kablowymi n/n 0,4 kV w budowanej ul. Szarych szeregów, Batalionu Zośka i Pileckiego w Legnicy</b>			
1	USUNIĘCIE KOLIZJI z istniejącymi sieciami kablowymi n/n 0,4 kV	1	7

## PRZEDMIAR

Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami kablowymi n/n 0,4 kV w budowanej ul. Szarych szeregów, Batalionu Zośka i Pileckiego w Legnicy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami kablowymi n/n 0,4 kV w budowanej ul. Szarych szeregów, Batalionu Zośka i Pileckiego w Legnicy</b>					
1		<b>USUNIĘCIE KOLIZJI z istniejącymi sieciami kablowymi n/n 0,4 kV</b>			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.1	0701-03	kat. IV	m	64.000	
		64			
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
2	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6	m		
d.1	0301-02	m	m	64.000	
		64			
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
3	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. 160 mm w wykopie - rury dwudzielne	m		
d.1	0303-03	PS 110 mm w kolorze niebieskim	m	78.000	
		78			
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
4	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w	m		
d.1	0704-03	gruncie kat. IV	m	64.000	
		64			
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru ziemi i gruzu na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-19	ległość do 1 km	m <sup>3</sup>	4.600	
		4.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru ziemi i gruzu z roz-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-20	bieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km ( 4,6x5 ) m3	m <sup>3</sup>	23.000	
		23			
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
7	Kalkulacja	Wyłączenie napięcia , przygotowanie miejsca pracy , dopuszczenie do robót ,	odc.		
d.1	indywidualna	likwidacja miejsca pracy przez ZE	odc.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>