

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG - KOD CPV - 45233000-9			
		DROGI, DOJŚCIA, BOISKO I TERENY UTWARDZONE			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III ORAZ WYCINKA DRZEWA-1 SZTUKA BRZOZY ZNAJDUJACEJ SIE NA TERENIE PRZEWIDZIANYM DLA SIŁOWNI PLENEROWEJ	m ²		
d.1	0233-02	<SIŁOWNIA PLENEROWA> - 106,15M2 <PLAC ZABAW> - 353,17 M2 <PLAZ ZE STOŁEM KAMIENNYM> - 31,42 M2 <BOISKO WIELOFUNKCYJNE> - 240 M2 <STREFY BOCZNE PRZY BOISKU I PLACACH> - 200 M2 106.15+353.17+31.42+240+200	m ²	930.740	
				RAZEM	930.740
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	<SIŁOWNIA PLENEROWA> - 106,15M2 <PLAC ZABAW> - 353,17 M2 <PLAZ ZE STOŁEM KAMIENNYM> - 31,42 M2 <BOISKO WIELOFUNKCYJNE> - 240 M2 106.15+353.17+31.42+240	m ²	730.740	
				RAZEM	730.740
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 2 106.15+353.17+31.42+240	m ²	730.740	
				RAZEM	730.740
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	<SIŁOWNIA PLENEROWA> - 106,15M2 <PLAC ZABAW> - 353,17 M2 <PLAZ ZE STOŁEM KAMIENNYM> - 31,42 M2 <BOISKO WIELOFUNKCYJNE> - 240 M2 106.15+353.17+31.42+240	m ²	730.740	
				RAZEM	730.740
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	106.15+31.42	m ²	137.570	
				RAZEM	137.570
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 7 137.57	m ²	137.570	
				RAZEM	137.570
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07	137.57	m ²	137.570	
				RAZEM	137.570
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	<PLAZ ZE STOŁEM KAMIENNYM> - 19,87 MB <SIŁOWNIA> - 36,52 MB 19.87+36.52	m	56.390	
				RAZEM	56.390
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	(0.25*0.15+0.2*0.1)*56.39	m ³	3.242	
				RAZEM	3.242
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	56.39	m	56.390	
				RAZEM	56.390
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m	m ³		
d.1	0402-05	12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m		
d.1	0403-07	19.87+36.52	m	56.390	
				RAZEM	56.390
13	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
d.1	231 0511-03	106.15+31.42	m ²	137.570	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	137.570
14	KNR 2-31 d.1 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 12*2+20*2	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
15	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 64*0.06	m ³ m ³	3.840	
				RAZEM	3.840
16	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12*2+20*2	m m	64.000	
				RAZEM	64.000
17	KALKULA- d.1 CJA INDY- WIDUALNA	PODBUDOWA POD PLYTE BOISKA - 1. POSPOLKA O STOPNIU ZAGESZCZENIA Id=0,90, 20 CM 2. PLYTA BETONOWA - ZBROJENIE ROZPOSZO- NE 25KG/M3 - 13 CM 12*20	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
18	KALKULA- d.1 CJA INDY- WIDUALNA	Nawierzchnia poliuretanowa 13 mm- ułożenie nawierzchni, wykonanie natrys- ku, malowanie linii 12*20	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
19	KNR 2-01 d.1 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) < FUNDAMENTY PIŁKOŁAPÓW I KO- SZY> <PIŁKOCHWYTY 4x30 M + 4x12m + 4x20 m> - 7 +4 +6 STOPY - 0,4*0,4*1 m3 <FUNDAMENTY KOSZY DO GRY> - 1x1x1x2 m3 0,4*0,4*17+2	m ³ m ³	4.720	
				RAZEM	4.720
20	KNR 2-02 d.1 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zasto- sowaniem pompy do betonu 1*1*1*2	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto- sowaniem pompy do betonu 0.16*(7+6+4)	m ³ m ³	2.720	
				RAZEM	2.720
22	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie <ZBROJENIE MONTAŻOWE> 0.1	t t	0.100	
				RAZEM	0.100
23	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że- browane <ZBROJENIE SŁUPKÓW PIŁKOCHWYTÓW - KRZYZOWO # 8 CO 15 CM> <ZBROJENIE STOP POD KOSZE - SIATKA DOLNA KRZYZOWO # 12 CO 12 CM, DODATKOWE W NAROZACH 8 SZTUK #12 HAKOWANIE, W MIEJSCU POSADOWIENIA RURY KOSZA - DODATKOWO 8#10 I STRZE- MIONA DN 6 CO 15 CM> 0.12	t t	0.120	
				RAZEM	0.120
24	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV <OGRODZENIE PLACU ZABAW> 66	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
25	KALKULA- d.1 CJA INDY- WIDUALNA	Ogrodzenia systemowe z przęsł paneli ogrodzeniowych wys 1,0m (panele z druć stal.5mm oczka 50x200 zabezpieczone antykorozyjnie powł.cynkową), na słupach z kształtowników 60x40x1500, osadzonych w fundamentach, podmu- rówka z elementów prefabrykowanych 248x30 łączona łącznikami, 66-1	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
26	KNR 2-23 d.1 0402-03 ANALOGIA	WEJSCIE STOP -DOG <1,05x2 m> 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-21 d.1 0502-03	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu III grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm) <NAWIERZCHNIA BEZ- PIECZNA- PLAC ZABAW> 353.17	m ² m ²	353.170	
				RAZEM	353.170

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-21 d.1 0502-05	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu III-IV - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu) Krotność = 28 353.17	m ² m ²	 353.170	
				RAZEM	353.170
2	45112710-5	ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH <MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW, TERENACH REKREACYJNYCH I SIŁOWNI PLENEROWEJ> - KOD CPV 45112710-5			
29	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ STOLU BETONOWEGO NA PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE Z KOTWAMI 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ KOSZY DO GRY W KOSZYKÓWKĘ <BOISKO> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <STÓŁ DO SZACHÓW BETONOWY > 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <STOJAKI NA ROWERY> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
33	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA - <PIŁKOCHWYT 30x4 M> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA - <PIŁKOCHWYT 20x4 M> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA - <PIŁKOCHWYT 12x4 M> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <TABLICA INFORMACYJNA> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <KOSZE NA SMIECI> 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
38	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <LAWKI Z OPARCIEM> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <LAWKI BEZ OPARCIA> 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
40	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <BUJAKI NA SPRĘŻYNACH> 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
41	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <KARUZELA KRZYŻOWA> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOT- WAMI - <HUSTAWKA LANCUCHOWA PODWOJNA - ZAWIESIA ŁOZYSKO- WE SIEDZISKO NR 1 BEZ OPARCIA, SIEDZISKO NR 2 SIEDZISKO GUMO- WE Z OPARCIEM> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOT- WAMI - <PRZEPLOTNIA Z DRABINKA PIONOWA PODWOJNA, DRABINA LINOWA, DRAZKIEM I LINA WSPINACZKOWA> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOT- WAMI - <ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEZDZALNIA, PODESTAMI, POMOS- TEM LINOWYM, POMOSTEM RUCHOMYM Z BELKA, PRZEPLOTNIA I SCIANKA WSPINACZKOWA> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOT- WAMI - <TWISTER> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOT- WAMI - <STEPPER> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOT- WAMI - <ŁAWKA + SZTANGA W LEZENIU> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KALKULA- d.2 CJA INDY- WIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOT- WAMI - <DRAŻEK- DRABINKA + PODCIAG> 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000