


PRZEKRÓJ A-A


PRZEKRÓJ PRZES SŁOWNIE
skala 1:20

kostka betonowa typ HOLLAND kolor szary	8 cm
podsyпка piaskowo – cementowa	3 cm
podbudowa z kruszywa kamienno łamanego niesortowanego o cięgłym uziarnieniu 0/31,5	15 cm
podłozie gruntowe doprowadzone do G1(Ev2>=80MPa)	



PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ PRZES PLAC ZABAW
skala 1:20



OBIEKT	RODZINNY PARK REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. OŚWIĘCIMSKEJ (LBO)	
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
OBIEKT/ ADRES	PLAC ZABAW I SIŁOWNIA NAPOWIETRZNA UL. OŚWIĘCIMSKA DZ. NR 69 OB. BARTNIKI	
PROJEKTOWAŁ	arch. Gabriela Zajęc-Kowalczyk upr. nr 67/94/Lw	
OPRACOWAŁ	arch. Grażyna Kaszyńska	
NAZWA RYS.	PRZEKROJE I WYMIAROWANIE PLACU ZABAW	Data: 03.2016r Nr Rys.: 3/A