

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy – Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO)".**

W związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniem zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity) oraz pkt 25 „Instrukcji dla Wykonawców” - Rozdział 2 siwz Zamawiający poniżej publikuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Odpowiedzi ponumerowano narastająco – patrz odpowiedzi na zapytania pismo IM.RZP.271.293.10.2016 z dnia 19.04.2016r. – opublikowane na stronie Zamawiającego www.um.bip.legnica.eu w dniu 19.04.2016r.

Pytanie nr 3:

W przetargu nieograniczonym na: "Wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO)" w opisie technicznym w rozdziale 8. SIŁOWANIA PLENEROWA I PLAC ZE STOŁAMI DO GIER Zamawiający wskazał różne parametry techniczne urządzeń tj.:

„8.2 Urządzenia (...) Konstrukcja nośna powinna być wykonana z rur stalowych o średnicy min 90 mm” oraz „8.4 Materiały wykonania urządzeń Słup ze stali konstrukcyjnej o wzmoconej wytrzymałości S355J2G3- Ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur Ø 60,3 x 3,2 mm”. Proszę o wskazanie który przekrój rur w urządzeniach dopuszcza Zamawiający.

Odpowiedź:

1. Zapisy dotyczące wymiarów nośnych elementów w punkcie 8.2 dotyczą urządzeń pojedynczych- drabinka z podciągami.

Dla pozostałych urządzeń prawidłowe są zapisy z punktu 8.4, gdyż dotyczą urządzeń montowanych w parach „Słup pylonu ze stali konstrukcyjnej o wzmoconej wytrzymałości S355J2G3 – ø 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nośna ze stalowych rur ø 60,3 x 3,2 mm. Uchwyty i pozostałe elementy rurowe z rur ø 31,8 x 3,6 mm, oraz ø 48,3 x 3,2 mm."

2. W związku z tym, że każdy producent urządzeń używa materiałów konstrukcyjnych różnych wytrzymałości, stąd profile konstrukcyjne mogą mieć różne przekroje. Projektant dopuszcza urządzenia o innym przekroju elementów nośnych, z zachowaniem wymaganego współczynnika wytrzymałości całego elementu. Dostarczone urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty.

Pytanie nr 4:

Czy w przetargu nieograniczonym "Wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej (LBO)" nasadzenie drzew i krzewów wchodzi w zakres prac do wykonania przy w/w zadaniu tj.

10.1 Północna granica terenu długości 68 m – Łącznie 46 sztuk.

10.2 Wschodnia granica terenu długości 53 m – Łącznie 87 sztuki.


10.3 Południowa granica terenu długości 74,2m – Łącznie 140 sztuki.

10.4 Zachodnia granica terenu długości 61, 4 m -Łącznie 109 sztuk.

Odpowiedź:

Nasadzenia zieleni planowane są w drugim etapie w odrębnym postępowaniu. W związku z powyższym w wycenie nie należy uwzględniać nasadzenia zieleni.

Wprowadzone niniejszym pismem uzupełnienia i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Marek Białowas
(Sekretarz Miasta)