

N

UWAGA!

ELEMENTY POMOCNICZE – PŁATWIE "PP"– Z LITEGO DREWNA SOSNOWEGO 6X14CM, MONTOWANE CO 60cm UKŁADANE NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU MOCOWANE KĄTOWNIKAMISTALOWYMI (ŁĄCZNIKAMI CIESIELSKIMI) 80x120x3 DO GÓRNEJ PŁASZCZYZNY RAMY

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

Poz.	Nazwa	Symbol	Materiał	Ilość [szt.]	Wym. [cm] dł.	Wym. [cm] szer.	Wym. [cm] wys.	długość do zam. [cm]	Kubatura jednost. [m3]	Kubatura całk. [m3]
1	PŁATWIE	PP	C24	12	4256	6	14	4682	0.3575	4.290
									Suma:	4.2900

Biuro Usług Projektowych *Krzysztof Woźniakowski*
Karczowiska 5B 59-307 Raszówka http://www.buprojekt.pl
e-mail: buprojekt@post.pl tel.: 76 840 13 19 /604 414 730 fax.: 76 744 27 97

OBIEKT:	Widownia wraz z zadaszeniem
LOKALIZACJA:	Legnica, gm. Legnica, Wrocławskie Przedmieście dz. nr 93,
TYTUŁ:	Rzut więźby dachowej

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Krystyna Biel	117/94/Lw	spec. arch. do proj. bez ograniczeń	Projektant		20.06.2016
	mgr inż. arch. Małgorzata Szczerbińska			asyst. projektanta		20.06.2016
	mgr inż. Sebastian Kołodziej	147/DOŚ/05	spec. konstr. do proj. bez ograniczeń	Projektant		20.06.2016

Format: A3 | Skala: 1:100 | Nr rysunku: PW–06