


SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO O PARAMETRACH 45/30°C
SKALA 1:100



LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ
1	RURA PREIZOLOWANA Z ALARMEM Ø160x9,5/250 L=12,0m	11
2	RURA PREIZOLOWANA Z ALARMEM Ø160x9,5/250 L=6,0m	3
3	PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY Ø250	4
4	MUFA TERMOKURCZLIWA SIECIOWANA RADIACYJNIE DO ZALEWANIA PŁYNNĄ PIANKĄ PUR Z KORKAMI DO WTOPIENIA Z KLEJEM TERMOTOPLIWYM I MASĄ BUTYLOWĄ Ø250 L=700mm	21
5	PIANKA IZOLACYJNA ZESTAW PUR NR 5+8	21
6	KOŃCÓWKI TERMOKURCZLIWE Ø160x9,5/250	4
7	TASMA OSTRZEGAWCZA	135m
8	KOLANO PREFABRYKOWANE 2,5d 90° 160x9,5/250	6
9	MATA KOMPENSACYJNA 2000x1000x40	4
10	TASMA SMARNA (rolka – 10m)	2
11	Z1, Z2 ZAWORY ODCINAJĄCE KULOWE 2,5MPa dn150 DO WSPAWANIA	2

UWAGA!!!
Zamówienie kształtek po sprawdzeniu na budowie stanu istniejącego.
Sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia w miejscach kolizji
z projektowanym przyłączem cieplnym.
Ewentualne uwagi uzgodnić z projektantem.

INWESTOR GMINA LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA			
ADRES OBIEKTU Al. ORLA BIAŁEGO 59-220 LEGNICA DZIAŁKA NR 1455, OBRĘB 0010			
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA  TRAWNIK PRODUCENT SP. Z O.O. TUROWO 5A/2 78-400 SZCZECINEK tel. 94 374 19 28			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta KLIMEK	ST-V-63/147/77	
OPRACOWUJĄCY	Mariusz BODNAR	ZAP0168/PWOS/14	
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
TEMAT OPRACOWANIA ROZBUDOWA STADIONU im. ORLA BIAŁEGO PODGRZEWANIE MURAWY BOISKA STADIONU			SKALA 1:100
Faza PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
TREŚĆ SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO O PARAMETRACH 45/30°C			NR RYSUNKU 14
DATA 16 MAJA 2016		NUMER 0 02 68	