

SPECYFIKACJA

Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w dniu 23.07.2009r"

wycinka drzew i frezowanie karpin po wyciętych drzewach

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

Wycinka drzew (poz. 1-4 z przedmiaru) obejmuje:

1. ścięcie wyznaczonego drzewa – położenie w całości lub cięcie we fragmentach w zależności od uwarunkowań terenowych i ew. kolizji,
2. pocięcie pnia i grubych konarów ściętego drzewa na odcinki o długości 1,2 m,
3. zwieźenie drewna i ułożenie w stosach na terenie przy Palmiarni w Parku Miejskim w Legnicy,
4. Uporządkowanie miejsc wykonywanych robót.

Frezowanie karpin (poz. 5-19 z przedmiaru) obejmuje:

1. wyfrezowanie karpin pozostałych po wcześniejszych wycinkach drzew, na głębokość min. 20 cm poniżej powierzchni gruntu,
2. wyfrezowanie karpin pozostałych po obecnej wycinie drzew na głębokość 20 cm lub 40 cm licząc od powierzchni gruntu, **Pnie do głębokiego frezowania zostały wymienione w tabeli inwentaryzacyjnej i gospodarki drzewostanem);**
3. załadowanie, dowieźenie i rozładowanie humusu w ilości niezbędnej do uzupełnienia ubytków w gruncie po frezowaniu karpiny (**humus udostępnia Zamawiający; jest on zeskładowany na terenie Parku Miejskiego w Legnicy**)
4. zasypanie humusem miejsca po frezowaniu wraz zagęszczeniem mechanicznym ziemi,
5. oczyszczenie terenu wokół miejsca po usunięciu karpin z pozostałych po frezowaniu kawałków drewna poprzez zgrabienie i wywieźenie na teren przy Palmiarni w Parku Miejskiego w Legnicy ,
6. odtworzenie trawnika : w miejscach frezowania na głębokość 20 cm, poprzez wysiew nasion mieszanki traw wraz z ich przemieszaniem z ziemią
7. uporządkowanie miejsc wykonywanych robót.

Rozdrabnianie gałęzi (poz. 20 z przedmiaru) obejmuje:

1. rozdrobnienie rębakiem gałęzi pozostałych po wycinie drzew,
2. zwieźenie i ułożenie w przyzmy powstałych zrębek na terenie przy Palmiarni w Parku Miejskim w Legnicy,
3. uporządkowanie miejsc wykonywanych robót

W pozycjach 1-19 przedmiaru podane średnice pnia (do 20 cm, 21-40 cm, itd.) oznaczają średnicę mierzoną na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu.

Cena jednostki obmiarowej

Dla wszystkich pozycji kosztorysu ceny jednostki obmiarowej (koszt jednostkowy) muszą zawierać w kalkulowane wszystkie prace, które zapisano w pkt. „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszej specyfikacji.

Zakres rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni:

Lp.	Wycinka drzew ilość	Frezowanie pni ilość	Termin
1.	720 szt	840 szt	14.12.2010r.
2.	100 szt	421 szt	30.03.2011r.
Razem	820 szt	1262 szt	

Drzewa do wycinki oraz pnie do frezowania oraz kolejność ich wycinki i frezowania będzie wskazywał inspektor nadzoru. Usługa będzie wykonywana sektorowo, w kolejności chronologicznej tak by odzyskaną przestrzeń, bezpośrednio po uporządkowaniu można było przeznaczyć pod sadzenie nowych drzew.