

Legnica, 02.10.2020r.

IM.RZP.271.6.1.353.18.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: "Renowacja kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej"**.

Zamawiający zapytania ponumerował kolejno po udzieleniu odpowiedzi na pytania nr 1-2 pisma Zamawiającego IM.RZP.271.6.1.353.18.2020 z dnia 24.09.2020r – publikacja na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl - która jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego i stronie internetowej Zamawiającego www.um.bip.legnica.eu w dniach 24.09.2020r.

I

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz pkt. VIII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, **Zamawiający poniżej publikuje odpowiedzi na pytania:**

Pytanie nr 3:

Czy w zakresie zamówienia wchodzi wykonanie nowych nawierzchni z utwardzonej kostki granitowej i płyt granitowych w zamian istniejących nawierzchni asfaltowych wokół obiektu?

Odpowiedź:

W projekcie nie przewidziano wymiany czy renowacji nawierzchni asfaltowych, zakres opracowania obejmuje tylko wykonanie opaski odwadniającej.

Pytanie nr 4

Czy całą stolarkę drzwiową z wyjątkiem drzwi nowych i drzwi o walorach zabytkowych należy wymienić na nową? Jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia stolarki.

Odpowiedź:

Nie. Zakres prac związanych ze stolarką okienna i drzwiową podano w Projekcie wykonawczym z dokładną lokalizacją oraz rodzajem okien i drzwi.

Pytanie nr 5:

Czy do wykonania jest iniekcja ciśnieniowa ścian fundamentowych? Jeżeli tak, to które ściany?

Odpowiedź:

Nie, do osuszania budynku przyjęto inną metodą (elektroosmozy odwróconej).

Pytanie nr 6:

Czy posadzki w prosektorium mają być wykonane lastryko wylewanym na mokro, czy płytkami ceramicznymi ?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie po uzyskaniu informacji od projektanta.

Pytanie nr 7:

Czy zakres badań stratygraficznych obejmuje również badania w obrębie stolarki, w tym okiennej i drzwiowej, a także w obrębie elementów metalowych - krat i balustrad z prętów ozdobnych, a jeśli nie, to co będzie stanowić wytyczną do ustalenia kolorystyki tychże elementów?

Odpowiedź:

Zakres prac renowacyjnych został wstępnie uzgodniony z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, delegatura w Legnicy – opinia KWKZ z dnia 25.06.2018r. Na etapie wykonywania prac renowacyjnych wyniki badań stratygraficznych wnętrza i elewacji zewnętrznych należy przedłożyć organowi konserwatorskiemu w Legnicy.

Pytanie nr 8:

Czy badania stratygraficzne w obrębie ścian i sufitów obejmują również, oprócz kaplicy pogrzebowej, także krematorium i prosektorium, a także pomieszczenia piwniczne budynków?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie nr 9:

Czy zakres prac renowacyjnych w obrębie stolarki przewiduje się również renowację klatki schodowej prowadzącej na empore kaplicy pogrzebowej, renowację samej empyry w kaplicy pogrzebowej, renowację drewnianych obić ściennych w obrębie prosektorium?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie nr 10:

Czy zakres badań stratygraficznych został szczegółowo ustalony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, a jeśli tak to czy zakres ten został ustalony w sposób ostateczny i wyczerpujący?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

Pytanie nr 11:

Proszę o uszczegółowienie zakresu prac w obrębie drzwi wewnętrznych w kaplicy pogrzebowej i prosektorium?

Odpowiedź:

Zakres prac został ustalony w tabeli 12.3 Stolarka okienna i drzwiowa oraz w rysunkach opisu Projektu Wykonawczego część „Architektura” w Rozdziale 4 siwz Dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 12:

W załączonej dokumentacji brak jest zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany i renowacji. Proszę o udostępnienie zestawienia z podaniem wszystkich informacji potrzebnych do prawidłowej wyceny stolarki.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

Pytanie nr 13:

1. W związku ze sposobem rozliczania na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego zwracam się z prośbą o wprowadzenie brakujących poniższych pozycji do przedmiaru:

- Demontaż okładzin ściennych drewnianych w budynku prosektorium
- Demontaż bramy rolowanej w budynku prosektorium
- Wyniesienie i utylizacja złomu z zasypanego jednego z zejść do piwnic w budynku krematorium
- Wyniesienie wyposażenia z budynku prosektorium, krematorium i kaplicy
- Oczyszczenie poddasza kaplicy z ptasich odchodów
- Renowacja murków zewnętrznych przy schodach wejściowych do krematorium
- Uzupełnienie i naprawa poręczy schodów do piwnicy w prosektorium
- Naprawa ubytków żeliwnej balustrady empyry w kaplicy


- Renowacja kinkietów i żyrandoli w kaplicy i prosektorium
- Demontaż konstrukcji stalowej szybu i windy w prosektorium
- Wykonanie iniekcji ciśnieniowej tzw przepony po osuszeniu zawilgoconych ścian urządzeniem elektromagnetycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie po uzyskaniu informacji od projektanta.

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Marek Białowas
(Sekretarz Miasta)

